

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKWE CPV - 4511100-9,45442190-5					
1	KNR4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	94.43*2	m ²	188.860	
				RAZEM	188.860
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-04	34.56*2	m ²	69.120	
				RAZEM	69.120
3	KNR4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów, o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180
4	KNNR3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180
5	KNR4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180
2 ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262500-6					
6	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.2	0121-03	36*2	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3 TYNKI CPV 45410000-4,45421146-9					
7	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	0716-04	59.84*2	m ²	119.680	
				RAZEM	119.680
8	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	02 2011-02	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.3	0829-03	150.8*2	m ²	301.600	
				RAZEM	301.600
10	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
d.3	02 2004-01	8.16*2	m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
4 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8					
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.4	1209-06	10*2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.4	1212-22	6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5 POSADZKI CPV 45432112-2,45432111-5,45262321-7					
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro	m ²		
d.5	1102-01	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.5	1118-01	36.03*2	m ²	72.060	
				RAZEM	72.060
6 IZOLACJE CPV 45450000-6					
16	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²		
d.6	0635-04	38.59*2	m ²	77.180	
				RAZEM	77.180

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-29 d.6 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400 25*2	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
7 STOLARKA OKIENNA 1 GRZWIOWA CPV 45421135-9,45421111-5,45421114-6,45421110-8					
18	KNR 0-19 d.7 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 5.93*2	m* m*	11.860	
				RAZEM	11.860
8 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY DEMONTAŻOWE					
19	KNNR8 d.8 0224-02	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm 6*2	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR8 d.8 0306-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 14*2	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
21	KNNR8 d.8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie 4*2	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
9 INSTALACJA WODOCIĄGOWA					
22	KNNR4 d.9 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 45*2	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
23	KNNR4 d.9 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 19*2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
10 KANALIZACJA SANITARNA					
24	KNNR4 d.10 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 19*2	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
25	KNNR4 d.10 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 19*2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
26	KNNR4 d.10 0220-03	Czyszczaiki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm 5*2	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNNR4 d.10 0232-02	Brodziki natryskowe 4*2	kpi. kpi.	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNNR4 d.10 0232-01	Wanienki kamionkowe do mycia nóg 2*2	kpi. kpi.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR4 d.10 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3*2	kpi. kpi.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNNR4 d.10 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1*2	kpi. kpi-	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR4 d.10 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1*2	kpi. kpi.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR4 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 8*2	kpi. kpi.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.10	KNNR4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 45*2	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
34 d.10	KNNR4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 45*2	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
35 d.10	KNNR4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 36*2	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
36 d.10	KNNR4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 8*2	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37 d.10	KNNR4 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.10	KNNR4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39 d.10	KNNR4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
40 d.11	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 30*2	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
41 d.11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt. lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 7*2	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
42 d.11	KNR-W4- 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.11	KNR-W4- 03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000